


NUVERANDI ÁSTAND - SNIÐ A-A 1=2000



NUVERANDI ÁSTAND - GRUNNMYND 1=2000

MARKMID OG SKIPULAGSAHÆRSLUR

SAMRÆMI: Að gefa skipulagsreitnum heildrænt yfirbragð og ákveða framtíðarþróingu hans.

HREINLEIÐI: Að styrkja umhverfisleg gæði reitins og tryggja heilsusamlegt og hreint umhverfi innan hans. Lögð verði sérstök áhersla á að hvetja lóðarhafa til góðrar umgengni á lóðum sínum. Sérstaklega ber að taka tillit til núverandi íbúðarbyggingar á jörri reitinsins. Því skal forðast hávaðamyndandi og mengandi starfsemi þar.

ÖRYGGI: Að tryggja góða aðkomu og umferð um reitinn. Jafnt fyrir akandi, gangandi og hjólandi umferð.

ADGengi: Að styrkja tengsl nærliggjandi íbúðarsvæðis við strandlengjuna. Þar bjóðast ýmsir útvistararmöguleikar svo sem við Krókálón og elstu bátavörð bæjarins við Presthúsavör.

HAGKVÆMI: Að taka tillit til haggræna sjónarmiðs svo sem betri nýtingu lóða og stærkkunarmöguleika einstakra bygginga.

HELSTU SAMEIGNLEGU ÁKVÆÐI SKIPULAGSSKILMÁLA

LANDNOTKUN, NÁNARI SKILGREINING: Deiliskipulagsreitirinn skal vera að stærstum hluta fyrir atvinnustarfsemi, þar sem lítið hætta er á mengun og hávaða, s.s. létum íbúðum, vörugæmslum, hraðlegum verkstæðum, umboðs- og heildverslun og þjónustu. Gera skal ráð fyrir skolpödlu- og hreinsistöð á sérstakri lóð. Útvistar- og leiksvæði skal varðveita og styrkja.

HÖNNUN MANNVIRKJA OG SKILMÁLAR: Vandað skal til allrar hönnunar og frásæna bygginga og lóða. Sérstaklega skal taka tillit til byggingarskilmála fyrir Ægisbraut um styrkleika vegga sem snúa að sjó. Sjá meðf. greinarg. NÝBYGGINGAR: Einhverjar ný- og viðbyggingar verða leyfðar. Ekki verður þó leyft að byggja ofan á núverandi byggingar. Vegghæð ný- og viðbygginga má ekki vera hærrí en 3,5 m og hámarkshæð ekki meiri en 5,5 m. Háðar-takmarkarín glíða ekki um þau hús sem eru til staðar innan deiliskipulags-reitins. Pakkallí skal vera frá 0-20 graður. Endurbýgging húsa verði leyfð enda falli nýbyggingarnar og starfsemi þeirra undir skilmála þessa.

BYGGINGARREITIR: byggingar standa innan þeirra. Þakkegg og skyggni mega fara lítillega út fyrir byggingarreit.

Mörk byggingarreitis eru sýnd á deiliskipulagsupprætti og skulu STÆRDIR: Heildarfatarmál deiliskipulagsreitins er um 8 ha.

NÝTINGARHlutur: Sjá sérákvæði skipulagskilmála í greinargerð og á upprætti.

UMFERDARSKIPULAG: Ægisbraut verði málþik og gangatættur lagður meðfram götunni. Merktar göngubrautir verði yfir Ægisbraut tengdar göngustígakerfi. Ofan á brimvarnargarðinn verði lagður göngu- og hjórléðstígur, sem tengir saman Presthúsavör og Krókálón, þannig að hægt verði að ganga eftir allri strandlengjunni.

BÍLSTÆÐI: Bílstaðaupbörf núverandi bygginga er fullnægð innan lóða. Bílstaðir fyrir nýjar byggingar skulu vera samkv. byggingarreglugerð og vera innan lóða.

ÚTIVISTAR- OG LEIKSVÆÐI: A reitnum eru útvistarvæði sem ber að styrkja:

a) Sparkvöllur á auðri lóð á horni Stílhóts og Ægisbrautar. Sparkvöllurinn verði áfram íþrótta- og leiksvæði fyrir nærliggjandi íbúðarbyggð. Verði hann tengdur lóðunum Ægisbraut 2 og 4 og útvistarvæði við Krókálón sem saman mynda eitt stórt útvistarvæði fyrir nærliggjandi íbúðarsvæði.

b) Útvistarvæði á mótum Ægisbrautar og Esiubrautar við Presthúsavör.

c) Lóðin Ægisbraut 15 skal gerð að útvistarvæði með bílstaðum og göngustíg sem tengist göngustíg á brimvarnargarðnum.

SORP- OG GARDAURGANGUR: Útfærsla á fyrirkomulagi sorphirðu skal taka mið af umhverfisstærnu Akraneskaupstaðar á hverjum tíma, svo sem varðandi flökun sorps og fjölda sorplutna.

SKOLPDÆLU- HREINSISTÖÐ: Gert er ráð fyrir skolpödlu- og hreinsistöð á lóð norðaustan Ægisbrautar. Bygginguna skal fella vei að landinu þannig að hún verði hluti af útvistarvæðinu.

MENJUN: Við hávaða- og mengunvarnir skal fara eftir gildandi lögum og reglugerðum. Lóðarhafa eru hvattir til góðrar umgengni. Sjá meðf. greinargerð.

HELSTU SÉRÁKVÆÐI SKIPULAGSSKILMÁLA

Vesturgata 117: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Vesturgata 119: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Vesturgata 121: Lagt er til að byggingin verði fjarlægð og þar verði útvistarvæði með göngustígum.

Vesturgata 121a: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Vesturgata 123: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Vesturgata 125: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Vesturgata 127: Heimilt að byggja bílageymslu á lóðinni.

Ægisbraut 1-7: Lagt er til að núverandi bygging verði rífin. Heimilt er að reisa nýbyggingu t.d. undir Fræðasatur Akraness með náttúru-stöfu og sandýrtafni ásamt tilheyrandi rannsóknarstöðu.

Ægisbraut 2: Ekki leyft að byggja á lóðinni nema smábýggingar sem tengjast íþrótta- og leiksvæðinu s.s. snyrtingar, smáhús þar sem seðlar eru léttar veitingar, grillastaða og fleira.

Ægisbraut 4: Lagt er til að starfsemi húsans verði breytt í íþrótta- og frístandahús. Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 6: Íþrótta- og leiksvæði, sparkvöllur.

Ekki heimilt að byggja á lóðinni.

Leiksvæði fyrir börn verði afgirt til að tryggja öryggi þeirra.

Spennistöð: Kvóð um spennistöð og aðkomu að henni.

Ægisbraut 9: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 11a: Hér skal fjarlægja gáma og skóra. Leyfligt er að byggja viðbyggingu.

Ægisbraut 11: Lagt er til að núverandi braggi og kofar verði rífin. Leyft að reisa nýbyggingu á lóðinni.

Ægisbraut 13: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 13a: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 13b: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 15: Lagt er til að byggingin verði fjarlægð og þar verði útvistarvæði með bílstaðum og göngustíg á strandlengjunni.

Ægisbraut 17: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni. Sjá meðf. greinarg.

Ægisbraut 19: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 21: Heimilt að byggja nýbyggingu á lóðinni.

Ægisbraut 23: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 25: Heimilt að byggja viðbyggingu á lóðinni.

Ægisbraut 27: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 28: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 29: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Ægisbraut 30: Ekki heimilt að byggja meira á lóðinni.

Valliholt 1,3,3a: Lagt er til að skipta lóðinni Valliholt 1 í 3 lóðir þ.e. Valliholt 1, 3 og 3a. Heimilt er að byggja á þeim.

Heimilt að byggja viðbyggingu á lóðinni.

Skolpödlu- og hreinsistöð: Á sérstökum byggingarreit er gert ráð fyrir skolpödlu- og hreinsistöð á landfyllingu. Sjá meðf. greinargerð.

Strandlengjan: Gera skal göngustíga ofan á brimvarnargarðinn og landfyllingu í Presthúsavör.

Útvistarvæði við Presthúsavör: Hér verði komið yfir bekkjum, uppbyggiskilti um fuglaliíf og fleira.

SKÝRINGAR:

DEILISKIPULAGSMÖRK

LÓÐARMÖRK

BYGGINGARREITUR

HÚS TIL NIÐURRIFS

ÚTIVISTARVÆÐI

ÍÞRÓTTA- OG LEIKSVÆÐI

SP SPENNISTÖÐ

GB MERKTAR GÖNGUBRAUTIR

L LÓÐARSTÆRÐ Í M2

N NÝTINGARHLUTFALL

14 HÚSNÚMÉR

BREYTINGAR:

Breytt 26. 08. 2002

1. Ægisbraut 15: Byggingarreitir fyrir hús tekin út. Lóð nánar skilgreind sem grænt svæði og bílstaðir.

2. Ægisbraut 17: Úrskurður Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sett í greinargerð.

3. Vesturgata 121a: Braggi á lóð lúttin standa áfram.

4. Merktar gangbrautir verði yfir Ægisbraut.

5. Leiksvæði barna við Ægisbraut verði afgirt meðfram Ægisbraut og Stílholti.

SAMPYKKTIR:

DEILISKIPULAG ÞETTA VAR SAMPYKKT AF SKIPULAGSNEFND AKRANESKAUPTAÐAR

P Á N N 01.08.2002

Þórunn Þórunn

F. H. SKIPULAGSNEFNDAR

DEILISKIPULAG ÞETTA VAR AUGLÝST

FRÁ 23.05.02 TIL 20.06.02

DEILISKIPULAG ÞETTA, SEM FENGID HEFUR MEDFERÐ SAMKV. GR. 25 Í LOGUM NR. 73/1997 VAR SAMPYKKT Í BÆJARSTJÓRN

P Á N N 01.08.2002

Þórunn Þórunn

BÆJARSTJÓRI AKRANES

ÆGISBRAUT AKRANESI

UNNIÐ FYRIR TÆKNI- OG UMHVERFISVIÐ AKRANESKAUPTAÐAR

SKIPULAGSUPPRÁTTUR DEILISKIPULAGS

VERK NR: 223 - 1

KVARDI: 1:1000, 1:2000

DAGS: 12. 05. 2002

ARKITEKTAR HJÓRDÍS & DENNIS ehf.

DENNIS DAVID JÓHANNESSON ARKITEKT FAÍ KT: 290748-4429

HJÓRDÍS SIGURGLAÐOTTIR ARKITEKT FAÍ KT: 151056-7849

KLAPPARSTÍG 27, 101 REYKJAVÍK

SÍMI 562 3211 FAX 561 8154 NETTFANG arkh@mi.is

Ægisbraut Skipulagsuppráttur Deiliskipulags Samþykkt í bæjarstjórn 27. ágúst 2002